# ใบเสนอราคา เลขที่ QT-2569-0142

บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี จำกัด · เรียน บริษัท เอซีเอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (คุณประเสริฐ)

เรื่อง งานปรับปรุงตู้ MDB-2 สายการผลิตที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCCB 3P 125 A Icu 36 kA Schneider NSX160F | 4 ชุด | 8,500 | 34,000 |
| 2 | สายไฟ CV 95 mm² 1C พร้อมรางเคเบิล | 120 เมตร | 420 | 50,400 |
| 3 | ค่าแรงติดตั้งและทดสอบ (shutdown วันหยุด) | 1 งาน | 40,600 | 40,600 |
| | | | รวมทั้งสิ้น (ไม่รวม VAT) | 125,000 |

ยืนราคา 30 วัน · กำหนดส่งมอบ 45 วันหลังได้รับใบสั่งซื้อ · เงื่อนไขชำระเงิน 30 วัน

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมงานโยธาและการขออนุญาตการไฟฟ้า

ผู้เสนอราคา ..... ฝ่ายขาย PEC · 3 พฤศจิกายน 2569

# ข้อกำหนดทางเทคนิค แรงดันตกและสายป้อน

1. แรงดันตกในวงจรย่อยต้องไม่เกินร้อยละ 3 และรวมทั้งระบบไม่เกินร้อยละ 5 ตามมาตรฐาน วสท.

2. Voltage drop of the feeder shall not exceed 2% at full load of 125 A over 120 m.

3. สายป้อนใช้สาย CV 95 mm² ในรางเคเบิล อุณหภูมิแวดล้อม 40 °C ค่า derating 0.87

4. Main breaker rated short-circuit breaking capacity Icu not less than 36 kA at 400 V.

5. การทดสอบหลังติดตั้ง: วัดค่าความต้านทานฉนวน (insulation resistance) ไม่น้อยกว่า 1 MΩ และทดสอบ trip ของ MCCB ทุกตัว

6. ผู้รับจ้างต้องส่งแบบ as-built และรายงานการทดสอบภายใน 7 วันหลังส่งมอบงาน

เอกสารนี้ใช้สำหรับทดสอบระบบ ไม่ใช่เอกสารจริงของโครงการใด